
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi powiatowej nr 4123W ul. Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym i Borzęcinie Małym
na odc. od ul. Warszawskiej do granicy gminy Stare Babice
ADRES INWESTYCJI : TOM III C
INWESTOR : Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego
ADRES INWESTORA : ul. Poznańska 129/133, 05-800 Ożarów Mazowiecki
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bartłomiej Szcześniak (Elektroenergetyczna)
DATA OPRACOWANIA : 2018-06-21

WYKONAWCA :

mgr inż. Bartłomiej Szcześniak
MAZ/0589/POOE/12
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

INWESTOR :

Data opracowania
2018-06-21

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaż sieci napowietrznej nN 0,4kV			
1	KNNR 5 d.1 0901-01	Demontaż słupów linii napowietrznej nn - bliźniaczy	słup		
		1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 0901-01	Demontaż słupów rozkracznych typu RN-10	słup		
		1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 d.1 0904-02	Demontaż przewodów niez izolowanych o przekroju do 70 mm ² linii napowietrznej nn	km/1 przew		
		0.130	km/1 przew	0.130	
				RAZEM	0.130
2		Proj. przebudowa sieci napowietrznej nN 0,4kV			
4	KNNR 5 d.2 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m z żerdzi typu E-10,5/10	słup		
		1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 d.2 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m z żerdzi typu E-10,5/12	słup		
		1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 d.2 0905-02	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm ²	km przew.		
		0.131	km przew.	0.131	
				RAZEM	0.131
7	KNNR 5 d.2 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNNR 5 d.2 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
3		Demontaż i montaż przyłączy napowietrznych			
9	KNNR 5 d.3 0803-04	Demontaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 d.3 0803-04	Montaż zdemontowanego wcześniej przyłącza przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Demontaż i montaż sieci napowietrznej Oświetlenia ulicznego			
11	KNNR 5 d.4 0905-01	Demontaż istn. przewodów sieci napowietrznej OU typu AL 25mm	km.prz ew.		
		0.100	km.prz ew.	0.100	
				RAZEM	0.100
12	KNNR 5 d.4 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² - przewód oświetleniowy typu AsXSn	km.prz ew.		
		0.100	km.prz ew.	0.100	
				RAZEM	0.100
13	KNNR 5 d.4 1004-01	Demontaż opraw oświetleniowych z przebudowywanych stanowisk słupowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNNR 5 d.4 1004-01	Montaż opraw oświetleniowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		Elementy dodatkowe			
15		Tyczenie i Inwentaryzacja	szt.		
d.5		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000